ETAPA 02 / CI · TÉCNICOS HABILITADOS

Comprobaciones Específicas

Respondé una pregunta técnica concreta con una prueba que otro especialista pueda revisar.

Antes de aceptar

Confirmá herramienta, método y acceso. Podés recibir pruebas eléctricas, funcionales o de banco según tus tareas y modalidad habilitadas.

Trabajo asignado

01 **Ubicá la pregunta**
Leé la evidencia anterior y precisá qué intenta confirmar o descartar la orden. Acordá método, acceso y criterio de evaluación.

02 **Ejecutá y registrá**
Anotá instrumento, puntos de prueba, condiciones, valores y unidades. Guardá la evidencia que permita revisar el resultado.

03 **Cerrá la hipótesis**
Marcala como confirmada, descartada o pendiente. Si los datos son insuficientes, identificá qué faltó para decidir.

Límite de la etapa
Ejecutá solo la prueba y los accesos autorizados. Ante otro hallazgo, registralo y pedí instrucciones a ENQ LAB. La limpieza y la reparación se coordinan aparte.

Ejemplo de registro

La orden pide localizar una fuga de admisión con humo. Registrás el punto de fuga en una manguera, las condiciones de la prueba y una captura del hallazgo.

Ver ficha y honorarios ↗

CI / ENTREGA Y PAGO

Ficha y honorarios

ENQ LAB te envía la plantilla inicial de la etapa asignada. Completala y enviá la evidencia a revisión.

Pregunta e hipótesis
Vinculá el objetivo con el hallazgo previo y la orden recibida.

Método y condiciones
Prueba e instrumento, puntos, régimen o condición de carga y referencia disponible.

Resultado y evidencia
Valores con unidades, fotos, capturas o registros del equipo.

Conclusión y pendientes
Confirmada, descartada o pendiente. Explicá qué sostiene la conclusión.

Precios sugeridos

SERVICIO	PRECIO AL CLIENTE
Circuito eléctrico acotado	**$35.000 a $60.000**
Sensor, señal o prueba funcional dirigida	**$45.000 a $80.000**
Banco de 4 inyectores nafteros desmontados	**$50.000 a $70.000**
Compresión y otras pruebas específicas	**A cotizar**

Rangos orientativos para vehículos livianos, en ARS. Cotizá traslado, desmontaje y montaje, limpieza y sellos (O-rings) por separado si aplican.

Reparto y liquidación
El reparto de CI se acuerda por caso sobre el servicio técnico definido en la orden. Confirmá qué gastos se cotizan aparte y el plazo de liquidación.

El cliente transfiere a ENQ LAB. Con el pago confirmado y la ficha revisada, ENQ LAB entrega el informe y liquida tu parte en el plazo acordado.